

Kostenberechnung "Behindertengerechter Gehweg Marktplatz"

Behindertengerechter Wegebau auf dem Marktplatz:

1. Wege von der B 500 bis zum Busbahnhof: Betonpflaster SPARTANA grau oder schwarz-weiß meliert
2. Wege Gerwigstraße: Betonpflaster SPARTANA grau

POS	Vorhaben	Masse	Einh	EP	GP
-----	----------	-------	------	----	----

1.10	Baustelle einrichten, räumen	1,00	psch	2.500,00	2.500,00
------	------------------------------	------	------	----------	----------

2.10	Pflaster schneiden, zwei Schnitte je lfm	560,00	m	19,50	10.920,00
2.20	Betonaubruch laden, abfahren	340,00	m ²	15,00	5.100,00
2.30	Reinigung der Bituminösen Fläche	340,00	m ²	1,40	476,00
2.40	Sickerbeton -Unterbeton- 15 cm	340,00	m ²	22,00	7.480,00
2.50	Pflaster SPARTANA verlegen	340,00	m ²	36,00	12.240,00

3.10	Pflaster SPARTANA liefern	340,00	m ²	30,00	10.200,00
------	---------------------------	--------	----------------	-------	-----------

Summe netto

48.916,00

MWSt 19 %

9.294,04

Summe brutto

58.210,04