STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD
GR-Wahlperiode 2014/2019

Sachbearbeiter : Michael Umfahrer, Herbert Dold

Aktenzeichen : Bauakte

Vorlage Nr. : GR-TV 022/2017

Datum : 08.05.2017

Verteiler : BM, GR, OV, AL, P, Z, z.d.A.

Anlagen : ./.

- Tischvorlage -

Thema:

Auftragsvergabe:
Straßenbaumaßnahmen 2017;
Ausbau der Bühlhofstraße

- öffentlich -

Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 09.05.2017

Die Verwaltung wird beauftragt, den Auftrag für die Sanierung der Bühlhofstraße an die Bauunternehmung Hermann GmbH, Auf dem Moos 4, 78120 Furtwangen zum Angebotspreis in Höhe von 1.190.360,63 Euro zu vergeben.

Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen

Das Ing. Büro Kirn hat am 7. März 2017 die Baumaßnahmen in der Bühlhofstraße den Mitgliedern des Gemeinderates der Stadt Furtwangen im Schwarzwald vorgestellt. In der Sitzung war dann das Für und Wider der gepflasterten Ablaufrinnen, die Pflastereinsätze in der Straße sowie der Ausbau der Parkplätze Thema. Das Ing. Büro wurde gebeten, eine alternative Planung vorzubereiten. Der Gemeinderat der Stadt Furtwangen im Schwarzwald hat daraufhin die Entscheidung über die Vergabe an den TUA weitergeben.

Nach der Gemeinderatssitzung haben sich einige Anwohner der Bühlhofstraße bei der Stadtverwaltung gemeldet und ihre Bedenken wegen der gepflasterten Ablaufrinne auf „gleicher Höhe“ wie die Fahrbahn geäußert. Der PKW- und LKW-Verkehr in der Bühlhofstraße sei zum einen durch die Friedhofbesucher sowie die LKW-Anlieferungen der Betriebe und des Altenheimes erheblich. Durch den derzeit „abgesenkten Gehweg“ fahren die Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr, ohne Rücksicht auf die Fußgänger“ über den Gehweg. Dies stelle bereits heute eine erhebliche Gefahr dar. Die Anwohner bitten deshalb darum, die Straße so beizubehalten, wie diese derzeit ausgebaut sei, aber die Gehwege aus Sicherheitsgründen mit einem „Hochbord“ zu versehen.

Den Mitgliedern des TUA wurde dann die geänderte Planung mit Hochbord vorgestellt.

Der TUA hat daraufhin folgenden Beschluss gefasst:

1. Die gesamte Baumaßnahme soll in zwei Jahren erfolgen (2017 und 2018), jedoch nur eine Ausschreibung für die ganze Baumaßnahme gefertigt werden.

2. Die Bühlhofstraße erhält einen Asphaltbelag. Anstatt eines Pflastereinbundes in der Straße soll dort ein eingefärbter Asphalt aufgebracht werden evtl. mit der Geschwindigkeitsbeschränkung „30 km/h“.

3. Der Straßenzug soll wie vorhanden ausgebaut werden, es sind keine Parkbuchten geplant, die Parkplätzte sollen lediglich auf dem Asphalt aufgezeichnet werden.

4. Der Gehweg soll einen kompletten Pflasterbelag erhalten. Links und rechts der Straße wird ein Hochbord erstellt, so dass ein Auffahren auf den Gehweg nicht möglich ist, die Grundstückseinfahren werden entsprechend abgesenkt.

5. Die unteren beiden Parkplätzte beim „Pfrengleparkplatz“ werden mit Rasengitter und Poller versehen. Im Bedarfs- bzw. Notfall kann somit über den unteren Bereich der Parkplatz angefahren werden.

6. Die Ausschreibungsunterlagen sind entsprechend zu fertigen und die Ausschreibung ist vorzunehmen

Am 27. März 2017 hat im Bürgersaal des Rathauses ein Gespräch mit den Anwohnern der Bühlhofstraße stattgefunden. Im Wesentlichen haben fast alle Anwesenden der Planung zugestimmt.

Die Verwaltung hat daraufhin die öffentliche Ausschreibung für den Ausbau der Bühlhofstraße vorgenommen. Insgesamt haben fünf Baufirmen Unterlagen angefordert. Bei der Submission am 4. Mai 2017 um 11:00 Uhr im Rathaus, lag jedoch nur ein Angebot vor.

Bieter:	Angebot
Bauunternehmung Hermann GmbH, Auf dem Moos 4, 78120 Furtwangen	1.265.169,03 Euro
(Nebenangebot, das gewertet werden kann)	-74.808,40 Euro

Auftragssumme: 1.190.360,63 Euro

Nebenangebot:
Verfüllung der Leitungsgräben mit seitlich gelagertem Aushubmaterial.

Stand der Vorberatungen

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2017 wurde die Sanierung der Bühlhofstraße inklusive der Verlegung eines Trennsystems sowie die Erneuerung der wasserführenden Leitungen und die Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung beschlossen.

In der Gemeinderatssitzung am 7. März 2017 (Vorlage GR-TV 20/2017 vom 1. März 2017) hat Herr Rau vom Ing. Büro Kirn die Planung und den Ausbau der Bühlhofstraße vorgestellt. Der Gemeinderat hat die Vorlage beraten und in den TUA verwiesen.

Die Mitglieder des TUA haben am 14. März 2017 dem Ausbau der Bühlhofstraße zugestimmt und die Verwaltung beauftragt die Ausschreibung für die Baumaßnahmen vorzunehmen.

Kosten und Finanzierung

Haushaltsmittel für die Bauleitplanung stehen wie folgt zur Verfügung:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsmittel	Kostenberechnung
2.6100.9400.000-0002	Stadtsanierung	620.000 Euro	623.100 Euro (Straßenbau)
2.6100.3680.000-0002	Stadtsanierung	288.000 Euro (Einnahmen)	
7.8000.9000.020-0010	Wasserversorgung	350.000 Euro	111.700 Euro
7.9000.9000.020-0020	Abwasserentsorgung	700.000 Euro	388.100 Euro
	Allgemeines		87.500 Euro
	Baunebenkosten inkl. Honorare		242.700 Euro
Gesamt:		**1.670.000 Euro**	**1.453.100 Euro**

Ausschreibungsergebnis: 1.190.360,63 Euro

Unter Berücksichtigung der Baunebenkosten (242.700 Euro) 1.433.060,63 Euro

Die Kosten für Breitbandversorgung und Straßenbeleuchtung sind in der Position Straßenbau enthalten.