


Pos.Nr.	Kurztext	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 1 Erdarbeiten und Rohbauarbeiten				
Titel 1. Baustelleneinrichtung				
1.1.	Baustelleneinrichtung + Räumung	1,00 psch	1.000,00 €	1.000,00 €
1.2.	Schnurgerüst	1,00 Psch	600,00 €	600,00 €
Summe Titel 1. Baustelleneinrichtung				1.600,00 €
Titel 2. Erdarbeiten + Rohbauarbeiten				
2.1.	Oberboden abtragen/seitlich lagern	90,00 m2	1,70 €	153,00 €
2.2.	Aushub für Betonpflaster und Streifenfundam	20,00 m3	30,00 €	600,00 €
2.3.	Kies 16-32 nach Anweisung der Bauleitung, ,	80,00 m3	48,00 €	3.840,00 €
2.4.	Asphl.Oberbau schneiden 12-16 cm	10,00 m	11,00 €	110,00 €
2.5.	Asph.aufbrechen 10-15 cm	10,00 m2	13,00 €	130,00 €
2.6.	Fundamentbeton, C25/30	10,00 m3	170,00 €	1.700,00 €
2.7.	Stb.-Wände C30/37 XC2/XC3, d = 20 cm So	2,50 m2	100,00 €	250,00 €
2.8.	Parallel laufende Leitungen	0,00 m	20,00 €	0,00 €
2.9.	Handschacht	1,00 m3	65,00 €	65,00 €
2.10.	Plattendruckversuch statisch	1,00 St	180,00 €	180,00 €
2.11.	Plattendruckversuch dynamisch	1,00 St	120,00 €	120,00 €
2.12.	Randbefassung Betontiefbordsteine 8 / 25 cl	10,00 m	30,00 €	300,00 €
2.13.	Betonpflasterstein Rechteck Garage +Hof Pz	52,00 m2	48,00 €	2.496,00 €
2.14.	Betonsteinpflaster schneiden	18,00 m	18,00 €	324,00 €
2.15.	Bituminöse Tragschicht 12	10,00 m2	30,00 €	300,00 €
2.16.	Bituminöse Deckschicht 4 cm	10,00 m2	25,00 €	250,00 €
Summe Titel 2. Erdarbeiten + Rohbauarbeiten				10.818,00 €
Summe LV 1 Erdarbeiten und Rohbauarbeiten				12.418,00 €



Pos.Nr.	Kurztext	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 2 Gerüstbauarbeiten				
1.	Gerüst	170,00 m2	8,50 €	1.445,00 €
2.	Zulage für Standzeitverlängerung	170,00 m2	0,25 €	42,50 €
Summe LV 2 Gerüstbauarbeiten				1.487,50 €

Pos.Nr.	Kurztext	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 3 Rückbauarbeiten Attika und Dach				
1.	Abbruch	1,00 Psch	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe LV 3 Rückbauarbeiten Attika und Dach				1.000,00 €

Pos.Nr.	Kurztext	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 4 Holzbau und Dachbauarbeiten				
Titel 1. Bauholzlieferung				
1.1.	NH C 24 nach Liste	1,00 m3	800,00 €	800,00 €
1.2.	Brettschichtholz GL28 h für nicht sichtbare B	0,40 m3	950,00 €	380,00 €
Summe Titel 1. Bauholzlieferung				1.180,00 €
Titel 2. Wand und Dachkonstruktion				
2.1.	Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte War	22,00 m	2,00 €	44,00 €
2.2.	Außenwand tragend HRB-Wand KVH B/H 6/	128,00 m2	70,00 €	8.960,00 €
2.3.	Abbinden NH-C 24 Pfetten Fichte/Tanne	30,00 m	11,00 €	330,00 €
Summe Titel 2. Wand und Dachkonstruktion				9.334,00 €
Summe LV 4 Holzbau und Dachbauarbeiten				10.514,00 €

Pos.Nr.	Kurztext	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 5 Trapezblech - Dachaufbau				
1.	Trapezblech -Dach	91,00 m2	65,00 €	5.915,00 €
2.	First äußeres Firstprofil	13,00 m	30,00 €	390,00 €
3.	Ortgang Ortgangprofil Übergangsblech Auße	14,00 m	30,00 €	420,00 €
Titel 1. Blechnerarbeiten				
1.1.	Hängedachrinne, halbrund, Titanzink Z 333	13,00 lfm	30,00 €	390,00 €
1.2.	Rinnenboden Titanzink	2,00 St	5,00 €	10,00 €
1.3.	Einlaufblech Traufbereich D 0,5mm Zuschnit	13,00 m	20,00 €	260,00 €
1.4.	Rinneneisen feuerverzinkt Z333	20,00 St	4,00 €	80,00 €
1.5.	Rinnen-Übereisen feuerverzinkt	20,00 St	3,50 €	70,00 €
1.6.	Fallrohre, Titanzink DN 100 mm	10,00 lfm	28,00 €	280,00 €
1.7.	Rinnenablaufstutzen, Titanzink DN 100 mm	1,00 St	25,00 €	25,00 €
1.8.	Zulage zu Fallrohr für Bogen, Titanzink, DN 1	5,00 St	15,00 €	75,00 €
Summe Titel 1. Blechnerarbeiten				1.190,00 €
Titel 2. Holzfassade				
2.1.	Holzfassade als Deckelschalung	130,00 m2	70,00 €	9.100,00 €
Summe Titel 2. Holzfassade				9.100,00 €
Titel 3. Verbindungsmittel				
3.1.	Zuganker für Wandbefestigung	15,00 St	13,00 €	195,00 €
3.2.	Windrispenband 60/4	35,00 m	6,20 €	217,00 €
3.3.	Tellerkopfschrauben 8/360	100,00 Stck	1,98 €	198,00 €
3.4.	Vollgewindeschrauben liefern und montieren	100,00 Stck	2,68 €	268,00 €
3.5.	Versch.Verbindungsteile Stahl	1,00 Psch	250,00 €	250,00 €
Summe Titel 3. Verbindungsmittel				1.128,00 €
Summe LV 5 Trapezblech - Dachaufbau				18.143,00 €

Pos.Nr.	Kurztext	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 6 Sektionaltor				
1.	Sektionaltor	1,00 Psch	2.500,00 €	2.500,00 €
Titel 1. Stunden/Materialsätze				
1.1.	Stundensatz Vorarbeiter,	5,00 h	50,00 €	250,00 €
1.2.	Stundensatz Facharbeiter,	5,00 h	48,50 €	242,50 €
1.3.	Stundensatz Helfer,	5,00 h	47,00 €	235,00 €
Summe Titel 1. Stunden/Materialsätze				727,50 €
Summe LV 6 Sektionaltor				3.227,50 €

Pos.Nr.	Kurztext	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 7 Preissteigerung				
1.	Preissteigerung 10 %	1,00 Psch	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe LV 7 Preissteigerung				4.000,00 €

Pos.Nr.	Kurztext	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 7 Unvorhergesehenes				
1.	Unvorhergesehenes	1,00 Psch	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe LV 7 Unvorhergesehenes				2.000,00 €

Pos.Nr.	Kurztext	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 8 Ingenieurgebühren / Architektenleistung				
1.	Honoraranteil LPH 1-4	1,00 St	1.500,00 €	1.500,00 €
2.	Honoraranteil LPH 5 Werkplanung	1,00 St	1.000,00 €	1.000,00 €
3.	Honoraranteil LPH 6-7 Ausschreibung	1,00 St	500,00 €	500,00 €
4.	Honoraranteil LPH 8 Bauleitung	0,00 St	1.000,00 €	0,00 €
5.	Statik/Wärmeschutznachweis	1,00 St	800,00 €	800,00 €
6.	Prüfstatikgebühren			0,00 €
7.	Vermessungskosten/ Einmessung	1,00 St	400,00 €	400,00 €
8.	HLSE-Ingenieurleistungen	1,00 0		0,00 €
9.	Fachplanerkosten	1,00 St	0,00 €	0,00 €
10.	Genehmigungsgebühren	1,00 St	300,00 €	300,00 €
	Summe LV 8 Ingenieurgebühren / Architektenleistung			4.500,00 €
	Summe Projekt 223413 Sportplatz Furtwangen Kostenschätzung			57.290,00 €
			Gesamt netto	57.290,00 €
			zzgl. 19,0 % MwSt	10.885,10 €
			Gesamt brutto	68.175,10 €